

Nazwa kwalifikacji: **Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych**
 Oznaczenie kwalifikacji: **MG.39**
 Numer zadania: **01**
 Kod arkusza: **MG.39-01-25.01-SG**
 Wersja arkusza: **SG**

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Elementy wyposażenia przodka przekopu taśmowego wschodniego W-2 na poziomie 930 m - tabela 1
<i>W tabeli 1 dla poszczególnych oznaczeń zdający zapisał:</i>	
R.1.1	1 - opinka z siatki zaczepowej
R.1.2	2 - wykładka z kamienia
R.1.3	3 - rozpora stalowa
R.1.4	4 - strzemiona dwujarzmowe
R.1.5	5 - łuk (obudowy) stropnicowy
R.1.6	6 - lutniociąg
R.1.7	7 - łuk (obudowy) ociosowy
R.1.8	8 - stopa podporowa
R.1.9	9 - przenośnik zgrzeblowy
R.1.10	10 - ładowarka bocznie wysypująca
R.2	Rezultat 2: Obudowa wyrobiska, maszyny, urządzenia oraz narzędzia niezbędne do drążenia przekopu taśmowego wschodniego W-2 na poziomie 930 m - tabela 2
<i>W tabeli 2 zdający zapisał:</i>	
R.2.1	obudowa ŁP10/V32/4/A
R.2.2	wiertarka udarowa WUP-22
R.2.3	ładowarka bocznie wysypująca ŁBT-1200EH
R.2.4	przenośnik zgrzeblowy GROT 620
R.2.5	przenośnik taśmowy PTG 50/1000
R.2.6	lutniociąg lutni elastycznych Ø800
R.2.7	klucz dynamometryczny
R.2.8	łom górniczy
R.2.9	kilof
R.2.10	łopata
R.3	Rezultat 3: Sposoby zabezpieczenia przed zagrożeniami występującymi w przekopie taśmowym wschodnim W-2 na poziomie 930 m - tabela 3
<i>W tabeli 3 dla zagrożenia metanowego IV kategorii zdający zapisał:</i>	
R.3.1	górnik przodowy - przed rozpoczęciem pracy i w czasie pracy co 2 godziny
R.3.2	górnik strzałowy - między innymi przed podłączeniem obwodu zapalników elektrycznych do linii strzałowej
R.3.3	osoby dozoru - podczas każdorazowej kontroli miejsca pracy
R.3.4	metaniarze - w dniach pracy raz na dobę
<i>W tabeli 3 dla zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia zdający zapisał:</i>	
R.3.5	pomiary pyłów szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy
R.3.6	stosowanie półmasek filtrujących klasy P2

<i>W tabeli 3 dla zagrożenia pożarowego zdający zapisał:</i>	
R.3.7	zapoznanie załogi z drogami uciezkowymi
R.3.8	zabudowanie rurociągu przeciwpożarowego
R.3.9	rozmieszczenie szafek hydrantowych co 50 m
R.4	Rezultat 4: Wykaz kolejnych czynności podstawowych cyklu drażenia przekopu taśmowego wschodniego W-2 na poziomie 930 m - tabela 4
<i>W tabeli 4 zdający zapisał w kolejności:</i>	
R.4.1	wiercenie otworów strzałowych wiertarkami udarowymi pneumatycznymi
R.4.2	ładowanie otworów strzałowych materiałem wybuchowym
R.4.3	odpalanie otworów strzałowych zapalarką elektryczną kondensatorową
R.4.4	przewietrzanie przodka po strzelaniu lutniociągiem z lutni elastycznych
R.4.5	obrywka przodka wykonana kilofem i łomem górniczym
R.4.6	wykonanie obudowy tymczasowej podciągami z szyn, podkładami torowymi i połowicami
R.4.7	ładowanie urobku ładowarką bocznie wysypującą na przenośnik zgrzeblowy
R.4.8	wykonanie obudowy ostatecznej łukowej podatnej czteroelementowej