

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie, urządzenie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu**
 Oznaczenie kwalifikacji: **R.21**
 Numer zadania: **01**
 Kod arkusza: **R.21-01-01_zo**

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny (Dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie)
R.1	Rezultat 1: Wykaz roślin
	<i>Wpisane:</i>
R.1.1	w kol. 02 - <i>Buxus sempervirens</i>
R.1.2	w kol. 03 - Bukszpan wieczniezielony
R.1.3	w kol. 04 - 20 x 20
R.1.4	w kol. 04 - rozstawa sadzenia adekwatna do rośliny wybranej z udostępnionego wyciągu z oferty szkółki roślin
R.1.5	w kol. 05 - 25
R.1.6	w kol. 05 - liczba sztuk roślin /1 m ² adekwatna do rośliny wybranej z udostępnionego wyciągu z oferty szkółki roślin
R.1.7	w kol. 07 - 1 150
R.1.8	w kol. 07 - liczba sztuk roślin adekwatna do rośliny wybranej z udostępnionego wyciągu z oferty szkółki roślin
R.1.9	w kol. 07 poz 2. - 5
R.2	Rezultat 2: Projekt koncepcyjny nasadzeń – wizualizacja
R.2.1	wykonany techniką barwną
R.2.2	wokół czterech rabat narysowane żywopłoty obwódkowe
R.2.3	narysowany jeden krzew róży w centrum i po jednym krzewie w rogu każdej z kwater
R.2.4	narysowane krzewy róż w formie piennej
R.2.5	zachowane proporcje roślin
R.2.6	zawiera legendę zastosowanych oznaczeń
R.2.7	oznaczenia w legendzie są zgodne z oznaczeniami zastosowanymi w projekcie
R.2.8	oznaczenia graficzne różnicują rośliny dwóch gatunków
R.3	Rezultat 3: Plan sadzenia krzewów róż piennych
R.3.1	wyznaczenie miejsc sadzenia krzewów róż
R.3.2	wykopanie dołów pod sadzone rośliny
R.3.3	zaprawienie dołów ziemią urodzajną lub ziemią żyzną lub ziemią kompostową
R.3.4	rozluźnienie brył korzeniowych sadzonych roślin i/lub ocena stopnia nawodnienia i ewentualne podlanie
R.3.5	umieszczenie brył korzeniowych sadzonych roślin w przygotowanych dołach
R.3.6	uzupełnienie dołów wokół umieszczonych w nich brył korzeniowych ziemią
R.3.7	ugniecenie lub zagęszczenie ziemi wokół posadzonych roślin
R.3.8	uformowanie mis wokół posadzonych roślin
R.3.9	podlanie posadzonych roślin
R.3.10	kolejność wykonywanych prac zgodna z technologią sadzenia róż piennych z bryłą korzeniową
R.4	Rezultat 4: Wykaz narzędzi i sprzętu
R.4.1	taśma miernicza lub inny sprzęt do odmierzania odległości
R.4.2	paliki i/lub sznurek
R.4.3	szpadeł
R.4.4	łaczki lub inny sprzęt do transportu
R.4.5	grabie
R.4.6	konewka lub inny sprzęt do podlewania
R.5	Rezultat 5: Zestawienie kosztów
	<i>Wpisane:</i>
R.5.1	w kol. 02 - KNR 2-21, tablica nr 0311 i kolumna 04 lub KNR 2-21, 0311-04
R.5.2	w kol. 03 - sadzenie krzewów piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III
R.5.3	w kol. 03 - obmiar: 5 szt.
R.5.4	w kol. 03 - 72,20 r-g/ 100 szt. lub 3,61 r-g
R.5.5	w kol. 05 - 36,10
R.5.6	w kol. 03 - dla ziemi żyznej lub kompostowej 2,20 m ³ /100 szt. lub 0,11 m ³
R.5.7	w kol. 06 - 6,60
R.5.8	w kol. 06 - 157,50
R.5.9	w kol. 06 - 0,10
R.5.10	w kol. 05 razem - 36,10; w kol. 06 razem - 164,20